



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA VLORE
DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE KONTROLLIT TE ZHVILLIMIT
Adresa: Sheshi "4 Heronjtë", Tel: 033 22745; Fax: 033 24275; E-mail: bashkiavlore@yahoo.com

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISE VLORE
DRITAN LELI

PREVENTIV PUNIMESH: PERMIRESIMI I KUSHTEVE TE KOMUNITETIT ROM DHE EGJIPTJAN						
NR	N/A	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLEFTA
VLORE RAJONI 4 DHE 1						
1	Magbule Braushi					
	AN+2.214	Prishje Çati me kapriata hekuri Ø H D ~ 12 m mbulesa llamarine	m2	33.60		
	AN + 2.297/c	Prishje tavan i varur plastik	m2	19.70		
	AN + 2.395	Hegje dyer dritare durali,zmontim paisjesh ne banje.	m2	6.85		
	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	40.32		
	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	19.70		
	2.310/1	Suva mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m2	55.25		
	2.383	F.V dyer druri Brenda	m2	1.60		
	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	2.10		
	2.375	Dritare d/alumini tek xham.	m2	1.15		
	2.404	Boje hidromat	m2	109.32		
	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	1.11		
	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	t	0.06		
	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato banja	m2	3.50		
	2.326	Veshje me pllake majolike banja	m2	15.40		
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	1.00		
					TOTALI	
2	Redi Sejdi					
	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 sp. 5 cm	m2	1.12		
	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	22.40		
	2.326	Veshje me pllake majolike banja	m2	10.20		
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	1.00		
	AN + 2.395	Hegje dyer dritare durali,zmontim paisjesh ne banje.	m2	4.73		
	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	3.57		
	2.375	Dritare d/alumini tek xham.	m2	0.16		
	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	98.09		
	2.404	Boje hidromat	m2	98.09		
					TOTALI	
3	Altin Cercizi					
	AN + 2.395	Hegje dyer dritare durali,zmontim paisjesh ne banje.	m2	7.68		
	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	0.38		
	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	52.60		
	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	5.94		
	2.375	Dritare d/alumini tek xham.	m2	1.74		
	2.404	Boje hidromat	m2	28.18		
					TOTALI	

4	Vasil Cercizi				
	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 sp. 5 cm	m2	0.26	
	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	22.40	
	2.326	Veshje me pllake majolike banja h = 2 m	m2	17.00	
	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	33.70	
	AN + 2.218	Prishje Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	38.50	
	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	38.50	
	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	20.13	
	2.404	Boje hidromat	m2	171.13	
					TOTALI
5	Nafize Bylybashaj				
	AN + 2.395	Heqje dyer dritare durali,zmontim paisjesh ne banje.	m2	7.49	
	AN+2.214	Prishje Çati hekuri Ø H D ~ 12 m mbulesa llamarine	m2	9.80	
	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	42.20	
	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	28.00	
	2.326	Veshje me pllake majolike banja h = 2 m	m2	16.40	
	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 sp. 5 cm	m2	0.25	
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00	
	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	1.00	
	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	9.80	
	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	0.55	
	2.310/1	Suva mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m2	65.51	
	2.404	Boje hidromat	m2	65.51	
	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	3.40	
	2.375	Dritare d/alumini tek xham.	m2	2.09	
					TOTALI
6	Celo Sejdo				
	AN + 2.395	Heqje dyer dritare durali,zmontim paisjesh ne banje.	m2	5.47	
	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	36.30	
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00	
	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	1.00	
	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	25.10	
	2.326	Veshje me pllake majolike banja h = 2 m	m2	13.80	
	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	5.20	
	2.375	Dritare d/alumini tek xham.	m2	0.32	
					TOTALI
7	Sabaudin Osmeni				
	AN + 2.297/b	Prishje Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	32.80	
	AN + 2.395	Heqje dyer dritare durali,zmontim paisjesh ne banje.	m2	1.80	
	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	32.80	
	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	37.05	
	2.326	Veshje me pllake majolike banja h = 2 m	m2	14.00	
	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	1.80	
	2.310/1	Suva mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m2	52.75	
	2.404	Boje hidromat	m2	52.75	
					TOTALI
8	Lutfi Resulaj				
	AN + 2.297/b	Prishje Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	33.80	
	AN + 2.218	Prishje Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	70.00	
	AN + 2.297/b	Prishje Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	33.80	
	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	3.00	
	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	70.00	
	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	33.80	
					TOTALI
9	Sofije Muco				
	AN + 2.297/b	Prishje Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	62.00	
	AN + 2.395	Heqje dyer dritare durali,zmontim paisjesh ne banje.	m2	11.60	
	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	72.00	
	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	62.00	
	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	62.00	
	2.395	Dyer d/alumini tek xham.	m2	8.40	
	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m2	3.12	
	2.310/1	Suva mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m2	203.00	
	2.404	Boje hidromat	m2	203.00	

	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	12.80		
	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1.00		
					TOTALI	
10	Muhamet Agushi					
	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	55.50		
	2.310/1	Suva mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m2	237.50		
	2.404	Boje hidromat	m2	237.50		
	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	55.50		
	2.404	Boje hidromat	m2	237.50		
					TOTALI	
11	Gezim Kamberaj					
	An-4	Prishje suvaje e zakonshme	m2	96.00		
	AN + 2.395	Heqje dyer dritare durali,zmontim paisjesh ne banje.	m2	6.20		
	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	22.00		
	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	18.50		
	2.395	Dyer d/alumini tek xham.	m2	3.60		
	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m2	2.56		
	2.310/1	Suva mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m2	96.00		
	2.404	Boje hidromat	m2	96.00		
	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	13.10		
	2.158	Soleta te plota b/a C 16/20	m3	1.30		
	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.30		
	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	19.20		
	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1.00		
					TOTALI	
12	Festim Pasho					
	An-4	Prishje suvaje e zakonshme	m2	200.00		
	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	47.00		
	AN + 2.395	Heqje dyer dritare durali,zmontim paisjesh ne banje.	m2	10.30		
	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	8.30		
	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	44.00		
	2.395	Dyer d/alumini tek xham.	m2	7.00		
	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m2	3.30		
	2.310/1	Suva mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m2	200.00		
	2.404	Boje hidromat	m2	200.00		
	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	11.40		
	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1.00		
					TOTALI	
13	Dionis Aliu					
	AN + 2.395	Heqje dyer dritare durali,zmontim paisjesh ne banje.	m2	10.83		
	AN+2.214	Prishje Çati hekuri Ø H D ~ 12 m mbulesa llamarine	m2	8.10		
	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	8.10		
	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	3.00		
	2.88	Mur me biloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15	m3	0.85		
	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	0.85		
	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	t	0.04		
	2.310/1	Suva banja mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m2	38.32		
	2.404	Boje hidromat	m2	38.32		
	2.326	Veshje me pllake majolike banja h = 2 m	m2	12.40		
	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	53.70		
	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	5.54		
	2.375	Dritare d/alumini tek xham.	m2	4.16		
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		
	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	1.00		
					TOTALI	
14	Lavdosh Gjoka					

		Godina				
	An-4	Prishje suvaje e zakonshme	m2	15.5		
	2.2	Shrese lluster cemento 1:2 t=2cm	m2	45.0		
	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2shtrese k katrama	m2	45.0		
	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	3.0		
	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	8.0		
	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	32.0		
	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	45.0		
	2.404	Boje hidroplastike	m2	140.0		
	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	95.0		
		PUNIME PER TUALETIN.				
	2.395	Dyer d/alumini tek xham.	m2	1.6		
	2.375	Dritare d/alumini tek xham.	m2	0.7		
	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	29.0		
	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	7.0		
	2.404	Boje hidroplastike	m2	18.0		
	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	16.0		
	2.121/1	Brez betoni	m3	0.5		
	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, mbuluar me tjegulla marseleze	m2	12.0		
	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	18.0		
	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	7.4		
	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25	ml	15.0		
	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.0		
	2.516	Tuba plastmasi dhe rakorderi	ton	0.01		
	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	1.0		
	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1.0		
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.0		
	2.508	F.V bolier 100 liter importi	cope	1.0		
	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	1.0		
	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	1.0		
	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 modular	cope	2.0		
	An-6	F.V kuti shpermdarese PT2	cope	1.0		
	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, di=0.03A	cope	1.0		
	480	F.V tub plastmasi Ø 11 ~ 13 mm	ml	10.0		
	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	5.0		
	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	5.0		
	2. a-123	Ndricues fluoreshent 1x18w.IP65	cope	1.0		
					TOTALI	
15	Kujtim Tafilaj					
		I.PUNIME BANESE				
	AN + 2.218	Prishje Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	72.5		
	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	6.0		
	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, mbuluar me tjegulla marseleze	m2	72.5		
	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	47.5		
	2.404	Boje hidroplastike	m2	256.6		
					TOTALI	
NJ. ADMINISTRATIVE NOVOSELE - FSHATI AKERNI, BASHKIA VLORE						
1	ROBERT YMERI					
	2.219	Ndertim catie me tjegulla	m2	44.0		
	2.295	Ndertim tavani rrjet teli+suva	m2	19.5		
	2.395/a	F.V. Dere duralumini me mbushje	m2	3.4		
	3.375	F.V. Dritare duralumini me tek xham	m2	2.2		
	2/310.1	Suvatime h ~ 4 m me pompe llac te perzier M25	m2	138.6		
	2.404	Lyerje me boje hidromat	m2	138.6		
					TOTALI	
2	FATMIR KAZANXHI					
	An.	Prishje catie dhe tavani me res kallami	m2	68.3		
	2.37/3b	Transport mbeturinash me auto deri ne 8 km	m3	4.0		
	2.219	Ndertim catie me tjegulla	m2	68.3		
	2.295	Ndertim tavani rrjet teli+suva	m2	38.0		

	2.395/a	F.V. Dere duralumini me mbushje	m2	3.8		
	3.375	F.V. Dritare duralumini me tek xham	m2	2.9		
	2/310.1	Suvatime te brendshme	m2	182.9		
	2.404	Lyerje me boje hidromat	m2	182.9		
	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtresE karton katrama	m2	68.3		
	2.88	Mure me blloqe betoni t = 20 cm deri 3 m me llac te perzier M 15	m3	6.8		
					TOTALI	
	3 SHKELQIM KAZANXHI					
	An.	Prishje catie dhe tavani me res kallami	m2	29.7		
	2.37/3b	Transport mbeturinash me auto deri ne 8 km	m3	2		
	2.219	Ndertim catie me tjegulla	m2	30		
	2.295	Ndertim tavani rrjet teli+suva	m2	17		
	2.395/a	F.V. Dere duralumini me mbushje	m2	2		
	3.375	F.V. Dritare duralumini me tek xham	m2	1		
	3.761/3	Tokretim me llac cimentoje 1:2 dhe rrjete s. 3cm	m2	83.0		
	2.404	Lyerje me boje hidromat	m2	80.5		
	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa karton katrama 4 mm	m2	34.48		
	2.266	shtrese me pllaka granili te zakonshme	m2	13		
					TOTALI	
	4 PANAJOT KAZANXHI					
	An.	Prishje catie dhe tavani me res kallami	m2	51.7		
	2.37/3b	Transport mbeturinash me auto deri ne 8 km	m3	2.0		
	2.219	Ndertim catie me tjegulla	m2	51.7		
	2.295	Ndertim tavani rrjet teli+suva	m2	27.0		
	2.395/a	F.V. Dere duralumini me mbushje	m2	3.7		
	3.375	F.V. Dritare duralumini me tek xham	m2	1.4		
	2/310.1	Suvatime te brendshme	m2	135.0		
	2.404	Boje hidroplastike	m2	135.0		
	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtresE karton katrama	m2	51.7		
					TOTALI	
	5 ERVIS KAZANXHI					
	An.	Prishje catie dhe tavani me res kallami	m2	74.0		
	2.37/3b	Transport mbeturinash me auto deri ne 8 km	m3	2.0		
	2.219	Ndertim catie me tjegulla	m2	74.0		
	2.295	Ndertim tavani rrjet teli+suva	m2	37.0		
	2.395/a	F.V. Dere duralumini me mbushje	m2	5.7		
	3.375	F.V. Dritare duralumini me tek xham	m2	2.1		
	2/310.1	Suvatime te brendshme dhe te jashtme	m2	173.0		
	2.404	Boje hidroplastike	m2	173.0		
	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtresE karton katrama	m2	74.0		
					TOTALI	
	6 HAVA KAMBERI					
	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese karton katrama	m2	55.0		
	3.761/3	Tokretim me llac cimentoje 1:2 dhe rrjete s. 3cm	m2	31.2		
	2.395/a	F.V. Dere duralumini me mbushje	m2	1.9		
	3.375	F.V. Dritare duralumini me tek xham	m2	4.7		
	2/310.1	Suvatime te brendshme	m2	173.0		
	2.404	Boje hidroplastike	m2	173.0		
	2.167	FV hekur betoni	t	0.2		
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	1.6		
	2.266	shtrese me pllaka granili te zakonshme	m2	39.7		
					TOTALI	
	7 PERPARIM MILE					
	An.	Prishje catie dhe tavani me res kallami	m2	88.0		
	2.37/3b	Transport mbeturinash me auto deri ne 8 km	m3	3.0		
	2.219	Ndertim catie me tjegulla	m2	88.0		
	2.295	Ndertim tavani rrjet teli+suva	m2	61.4		
	2.395/a	F.V. Dere duralumini me mbushje	m2	1.9		
	3.375	F.V. Dritare duralumini me tek xham	m2	4.9		
	2/310.1	Suvatime te brendshme dhe te jashtme	m2	173.0		

	2.404	Boje hidromat	m2	173.0		
					TOTALI	
NJ. ADMINISTRATIVE SHUSHICE - FSHATI LLAKATUND, BASHKIA VLORE						
1	FERDINAND AVDIRAJ					
	An	Prishje catie dhe tavani me res kallami	m2	71.0		
	2.37/2b	Transport mbeturinash me auto deri ne 8 km	m3	4.0		
	2.218	Ndertim catie me tjegulla	m2	71.0		
	2.295	Ndertim tavani rrjet teli+suva	m2	38.3		
	2.395/a	F.V. Dere duralumini me mbushje	m2	3.4		
	3.375	F.V. Dritare duralumini me tek xham	m2	3.0		
	2.331	Suvatime brenda	m2	110.0		
	2.331	Suvatime jashte	m2	72.5		
	2.404	Lyerje me boje hidromat	m2	182.5		
					TOTALI	
2	SAMI LLOSHI					
	An	Prishje catie dhe tavani me res kallami	m2	70.0		
	2.37/2b	Transport mbeturinash me auto deri ne 8 km	m3	4.0		
	2.218	Ndertim catie me tjegulla	m2	70.0		
	2.295	Ndertim tavani rrjet teli+suva	m2	51.0		
	2.395/a	F.V. Dere duralumini me mbushje	m2	2.0		
	3.375	F.V. Dritare duralumini me tek xham	m2	3.7		
	2.331	Suvatime te brendshme	m2	121.3		
	2.331	Suvatime jashte	m2	73.5		
	2.404	Lyerje me boje hidromat	m2	194.8		
					TOTALI	
3	PETRIT MILE					
	An	Prishje catie dhe tavani me res kallami	m2	47.0		
	2.37/2b	Transport mbeturinash me auto deri ne 8 km	m3	4.0		
	2.218	Ndertim catie me tjegulla	m2	47.0		
	2.295	Ndertim tavani rrjet teli+suva	m2	30.0		
	2.395/a	F.V. Dere duralumini me mbushje	m2	2.0		
	3.375	F.V. Dritare duralumini me tek xham	m2	3.7		
	2.331	Suvatime te brendshme	m2	61.3		
	2.331	Suvatime jashte	m2	51.0		
	2.404	Lyerje me boje hidromat	m2	112.3		
					TOTALI	
4	BESIM LOSHI					
	An	Prishje catie dhe tavani me res kallami	m2	87.0		
	2.37/2b	Transport mbeturinash me auto deri ne 8 km	m3	4.0		
	2.218	Ndertim catie me tjegulla	m2	87.0		
	2.295	Ndertim tavani rrjet teli+suva	m2	53.5		
	2.395/a	F.V. Dere duralumini me mbushje	m2	6.2		
	3.375	F.V. Dritare duralumini me tek xham	m2	1.5		
	2.331	Suvatime te brendshme	m2	147.0		
	2.331	Suvatime jashte	m2	108.0		
	2.404	Lyerje me boje hidromat	m2	255.0		
					TOTALI	
5	SABRI BRUSHAJ					
	An	Prishje catie dhe tavani me res kallami	m2	74.0		
	2.37/2b	Transport mbeturinash me auto deri ne 8 km	m3	4.0		
	2.218	Ndertim catie me tjegulla	m2	74.0		
	2.295	Ndertim tavani rrjet teli+suva	m2	47.0		
	2.395/a	F.V. Dere duralumini me mbushje	m2	2.8		
	3.375	F.V. Dritare duralumini me tek xham	m2	4.2		
	2.331	Suvatime te brendshme	m2	126.3		
	2.331	Suvatime jashte	m2	95.0		
	2.404	Lyerje me boje hidromat	m2	221.3		
					TOTALI	
6	PASHO LATIFI					
	An	Prishje catie dhe tavani me res kallami	m2	43.0		

	2.37/2b	Transport mbeturinash me auto deri ne 8 km	m3	4.0		
	2.218	Ndertim catie me tjegulla	m2	43.0		
	2.295	Ndertim tavani rrjet teli+suva	m2	26.3		
	2.395/a	F.V. Dere duralumini me mbushje	m2	2.1		
	3.375	F.V. Dritare duralumini me tek xham	m2	2.4		
	2.331	Suvatime te brendshme	m2	65.0		
	2.331	Suvatime jashte	m2	58.0		
	2.404	Lyerje me boje hidromat	m2	123.0		
					TOTALI	
7	BEHIE SELIMI					
	An	Prishje catie dhe tavani me res kallami	m2	74.0		
	2.37/2b	Transport mbeturinash me auto deri ne 8 km	m3	4.0		
	2.218	Ndertim catie me tjegulla	m2	59.0		
	2.295	Ndertim tavani rrjet teli+suva	m2	48.3		
	2.395/a	F.V. Dere duralumini me mbushje	m2	1.9		
	3.375	F.V. Dritare duralumini me tek xham	m2	1.8		
	2.331	Suvatime te brendshme	m2	171.2		
	2.331	Suvatime jashte	m2	97.0		
	2.404	Lyerje me boje hidromat	m2	268.2		
					TOTALI	
8	ARBEN AVDIRAJ					
	An	Prishje catie dhe tavani me res kallami	m2	60.0		
	2.37/2b	Transport mbeturinash me auto deri ne 8 km	m3	4.0		
	2.218	Ndertim catie me tjegulla	m2	60.0		
	2.295	Ndertim tavani rrjet teli+suva	m2	32.5		
	2.395/a	F.V. Dere duralumini me mbushje	m2	1.9		
	3.375	F.V. Dritare duralumini me tek xham	m2	3.1		
	2.331	Suvatime te brendshme	m2	119.8		
	2.331	Suvatime jashte	m2	72.0		
	2.404	Lyerje me boje hidromat	m2	191.8		
					TOTALI	
9	SOKOL RRPAJ					
	An	Prishje catie dhe tavani me res kallami	m2	92.0		
	2.37/2b	Transport mbeturinash me auto deri ne 8 km	m3	4.0		
	2.218	Ndertim catie me tjegulla	m2	92.0		
	2.295	Ndertim tavani rrjet teli+suva	m2	46.0		
	2.395/a	F.V. Dere duralumini me mbushje	m2	2.6		
	3.375	F.V. Dritare duralumini me tek xham	m2	3.2		
	2.331	Suvatime te brendshme	m2	125.6		
	2.331	Suvatime jashte	m2	91.1		
	2.404	Lyerje me boje hidromat	m2	216.7		
					TOTALI	
10	FASLLI RAMA					
	An	Prishje catie dhe tavani me res kallami	m2	60.0		
	2.37/2b	Transport mbeturinash me auto deri ne 8 km	m3	4.0		
	2.218	Ndertim catie me tjegulla	m2	60.0		
	2.295	Ndertim tavani rrjet teli+suva	m2	33.2		
	2.395/a	F.V. Dere duralumini me mbushje	m2	3.2		
	3.375	F.V. Dritare duralumini me tek xham	m2	1.7		
	2.331	Suvatime te brendshme	m2	110.0		
	2.331	Suvatime jashte	m2	66.8		
	2.404	Lyerje me boje hidromat	m2	176.8		
					TOTALI	
11	AZIZ DULE					
	An	Prishje catie dhe tavani me res kallami	m2	44.2		
	2.37/2b	Transport mbeturinash me auto deri ne 8 km	m3	4.0		
	2.218	Ndertim catie me tjegulla	m2	44.2		
	2.295	Ndertim tavani rrjet teli+suva	m2	23.6		
	2.395/a	F.V. Dere duralumini me mbushje	m2	3.5		
	3.375	F.V. Dritare duralumini me tek xham	m2	2.9		
	2.331	Suvatime te brendshme	m2	70.0		
	2.331	Suvatime jashte	m2	55.0		

	2.404	Lyerje me boje hidromat	m2	125.0		
					TOTALI	
12	THELLEZA DURAJ					
	An-1	Prishje catie dhe tavani me res kallami	m2	48.0		
	2.37/3b	Transport mbeturinash me auto deri ne 8 km	m3	4.8		
	2.218	Ndertim catie me tjegulla	m2	88.2		
	2.295	Ndertim tavani rrjet teli+suva	m2	44.0		
	2.404	Lyerje me boje hidromat	m2	244.1		
	3.375	F.V. Dritare duralumini me tek xham	m2	2.9		
	2.395/a	F.V. Dere duralumini me mbushje	m2	4.0		
	2.352 + An	Suva fasade me granil e çimento te zakonshme, h ~ 8 m + rrjet teli jashte dhe brenda	m2	205.1		
	2.388/1	F V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	1.6		
	2.166	F.v hekur betoni periodik ø 6-10 mm	ton	0.1		
	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 h=10cm	m3	4.4		
	2.121/1	Breze b/a C 16/20, h-8m, perimetrale 30*20	m3	2.2		
					TOTALI	
					TOTALI	
					TVSH (20%)	
					<u>TOTALI (perfshire TVSH)</u>	

PUNOI ARK. FATJON DEVOLLAJ
ING. DEANA CECI
ING. MANDI KAROCIERI