

PREVENTIVI I PUNIMEVE

RRJETI I KANALIZIMEVE TË UJËRAVE TË ZEZA LUZ, KAVAJË, (VAZHDIM) FAZA E II
DHE RRJETI TERCIAL I KUZ NË ZONËN E GOLEMIT

A	"Rrjeti I kanalizimeve te ujerave te zeza dhe ujesjellesi ne fshatin Luz, Kavaje, Faza 2"					
Nr.	NR AN	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
I - PUNIME PER NDERTIMIN E RRJETIT TE KUZ						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	260		
2	2.426/5	Prishje mure betoni	m ³	115		
3	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m ³	7766		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	7766		
5	An-8	Mbushje me cakell mbi tub	m ³	5158		
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	6053		
7	2.261	Shtrese rere t=10cm ne tub	m ³	1464		
8	An-1	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	275		
9	An - 20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	167		
10	TK-1	Furnizim - vendosje tubi HDPE SN8 Ø200	ml	3828		
11	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	4687		
12	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1515		
					Shuma I	
II - PUNIME PER STACIONIN E POMPIMIT						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	410		
2	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m ³	64		
3	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m ³	4		
4	3.289	F.V hekur betoni periodik, Ç-5, Ø > 12mm	ton	4		
5	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m ³	234		
6	An.	Furnizim Pompe zhytесе perfshire panelin elektrike dhe lidhesit per punime (Q=32.50l/sec, H=4 m,P=1.8 KW)	cope	1		
7	4.132	Montim Pompe zhytесе perfshire panelin elektrike dhe lidhesit per punime (Q=32.50l/sec, H=4 m,P=1.8 KW)	cope	1		
8	2.491/j	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, PN 10	ml	40		
9	2.536	Tub celiku Ø100 PN-10	kg	1250		
10	4.129/4	Kundra valvol Ø100 PN-10	cope	2		
11	4.121/4	Saracineske celiku Ø100 PN-10	cope	2		
12	4.121/8	Saracineske celiku Ø150 PN-10	cope	3		
13	4.1	Konstruksion per vendosje - heqjen e pompes	kg	220		
14	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile	kg	130		
15	4.113/8	Fllanxhe taposje Ø150 PN-10	cope	3		
16	2.490/1	automat, diferencial 500V, 32A termo/magn.el.	cope	2		
17	2.490/2	automat diferencial 16 A termo/magn.el.	cope	2		
18	2.490/1a	automat diferencial 10 A termo/magn.el.	cope	2		
19	2.490/b	Kasete elektrike TU me 6 module (vende)	cope	1		
20	2.485/f	Priza me nulifikim jashte murit	cope	3		
21	2.a-109	F.V. panel per matje energjie	Panel kompl	1		
22	2.a-73	Elektroda tokezimi l=1,5 ml profil zingato e bakerzuar	cope	8		
23	2.a-98	Shirit tokezimi Zn 30x3 mm	ml	32		
24	4.131/3.5/A	F.V. kablo 0,4 KV, Cu 4x4 me izolim gome e mbulesë plastmasi	ml	275		
25	E-1	Leshues manjetik 10 A	Cope	2		
26	3.527	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermj, NT-10m,190/323/5	Cope	2		
27	179	Izolator porcelani, T/U mbesht.	cope	12		
28	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	kg	360		
					Shuma II	
SHUMA A (shuma I + shuma II)						

B	"RRJETI TERCIAL I KANALIZIMEVE TE UJERAVE TE ZEZA NE ZONEN E GOLEMIT"					
Nr.	NR AN	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	6		
2	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m ³	300		
3	G-2	Germim kanali ne prani te ujrave nentokesore mbi 1.5 m thellesi (me palankola dhe heqje uji me pompe dhe tuba piziometrik)	m ³	2100		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	2400		
5	An-8	Mbushje me cakell mbi tub	m ³	1481		
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	1630		
7	3.222/2	Shtres binderi me granil gure kave,6 cm, me makineri	m ²	1286		
8	3.226/1	Shtres asfaltobetoni me granil gur kave, 4 cm, me makineri	m ²	1286		
9	2.261	Shtrese rere t=10cm ne tub	m ³	321		
10	2.423/a	Furnizim -instalim gjeotekstil rreth pusetes sipas detajimeve	m ²	2378		
11	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m ³	4		
12	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	9		
13	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	267		
14	TK-2	Furnizim - vendosje tubi HDPE SN8 Ø250	ml	172		
15	TK-1	Furnizim - vendosje tubi HDPE SN8 Ø200	ml	1633		
16	TK-1	Furnizim - vendosje tubi HDPE SN8 Ø200 (shkarkim banesa)	ml	2035		
17	P-3	Furnizim - Vendosje puseta HDPE lartesi 2.0 - 2.5 m	cope	6		
18	P - 2	Furnizim - Vendosje puseta HDPE lartesi 1.5 -2 m	cope	22		
19	P - 1	Furnizim - Vendosje puseta HDPE lartesi deri ne 1.5 m	cope	31		
20	PG	Puseta Grumbulluese	cope	186		
SHUMA B						

SHUMA A + SHUMA B	
Fondi rezerve 5%	
SHUMA	
TVSH 20%	
TOTALI	