

RAPORT TEKNIK

Objekti:

**“Shtesa e rruges Sistemim - Asfaltim Rrugës Mara, Sistemim - Asfaltim vazhdim i Rrugës Allcaushaj (Faza II), Marikaj dhe Sistemim-asfaltim segmenti i Rrugës së Llanajve, Marqinet”,
Bashkia Vore.**



Autor i Projektit

ARABEL - STUDIO Sh.p.k
Ing.Ardi ARKAXHIU

VITI - 2018

RAPORT TEKNIK

Objekti: "Shtesa e rruges Sistemim - Asfaltim Rrugës Mara, Sistemim - Asfaltim vazhdim i Rrugës Allcaushaj (Faza II), Marikaj dhe Sistemim-asfaltim segmenti i Rrugës së Llanajve, Marqinet", Bashkia Vore"

Pershkrimi i projektit

Projekti i kesaj shtese qe nevojitet per perfundimin e plote te kesaj rruge eshte hartuar ne perputhje me kerkesat e detyres se projektimit nga Autoriteti kontraktor Bashkia Vore. Ky projekt rruge eshte hartuar ne perputhje me kerkesat dhe nevojsherine e komunitetit te zones, per te lehtesuar levizjen e banoreve dhe mjeteve. Eshte parashikuar te realizohet nje projekt me te gjitha parametrat e nevojshem teknike dhe funksionale ne menyre qe te jete nje investim iqendrueshem dhe afatgjate .

Ne projekt parashikohet te ndertohen shtresat e sisa segmenteve te mbetur ku me pare prane tyre jane realizuar te gjitha punimet e tjera si: punimet ne trupin e rruges, mure pritesa e mure mbajtese, , KUZ, etj.

- **Punimet qe do te realizohen ne kete projekt perfshijne:**

A. RRUGA MARA MARIKAJ

1.A Punime ne shtrese rruge

- Germim dheu per trotuare t=20 cm me krahe toke e zakonshme
- Transport dheu me auto deri 5.0 km
- Shtrese çakulli mbeturine kave, t=15cm, perhapur dhe ngjeshur me makineri (2 shtresa), per bankina
- Shtrese b/a C20/25, t=15cm me zgare hekuri 10Ø8 / m2 ne trotuar
- F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm

2.A Punime ne mure mbajtes dhe prites

- Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet
- Transport dheu me auto deri 5.0 km
- Struktura monolite betoni C 20/25 (Per Mure Mbajtes e Prites themel e lartesi)
- F. V hekur betoni periodik ÷ Ø10 mm, Feb-44
- F.V hekur betoni periodik, Feb-44, >Ø12 mm
- F.V guardrail, per muret mbajtese N2 me dy valezime ne nje ane

3.A PUNIME RRJETI K.U.B DHE K.U.Z

- Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet
- Transport dheu me auto deri 5.0 km
- Mbushje me zhavorr (mbi tuba)
- Ndertim pusete kontrolli per KUB, 1.5x1.5x1.5m, me kapak gize
- FV tubo kuz b/a 500mm mbi shtrese betoni
- FV tubo te rinjezuar HDPE SN8 D=315 mm per KUZ

B. RRUGA ALLCAUSHAJ MARIKAJ

1.B Punime ne mure mbajtes dhe prites

- Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet
- Transport dheu me auto deri 5.0 km
- Struktura monolite betoni C 20/25 (Per Mure Mbajtes e Prites themel e lartesi)
- F. V hekur betoni periodik ÷ Ø10 mm, Feb-44
- F.V hekur betoni periodik, Feb-44, >Ø12 mm

C. RRUGA LLANAJ MARQINET

1.C Punime ne mure mbajtes dhe prites

- Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet
- Transport dheu me auto deri 5.0 km
- Struktura monolite betoni C 20/25 (Per Mure Mbajtes e Prites themel e lartesi)
- F. V hekur betoni periodik ÷ Ø10 mm, Feb-44

Punoi :

ARABEL - STUDIO Sh.p.k

Ing.Ardi ARKAXHIU
