

REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA GRAMSH

RELACION

OBJEKTI: SISTEMIM ASFALTIM LAGJIA "KOCAJ"

Ky objekt perfshin rruget e lagjies Kocaj me ndertesa kretjtesisht private te cilat jane ndertuar para viteve 90.

Rehabilitimi i kesaj rruge do te risjellin nje impakt pozitiv per banoret dhe pamjen vizuale. Hapsirat publike i trajtojme ne formen e lulishteve dhe hapsira rekreative per femijet.

Nderhyrja ne infrastructure me elementet kryesor si sistemi dhe asfaltimi i rrugeve, trotuarve, kanalizimi i rrjetit te drenazhimeve te ujerave te bardha, mbjellja e pemeve, vendosja e koshave te mbeturinave, dhe vendosja e ndicueseve rrugor eshte nje domosdoshemri per komunitetin e kesaj zone ku me keto nderhyrje do ti sjell nje tjeter strukture kesaj lagjie.

Ne zonen e banesave individuale pervec mungesave te theksuara ne infrastructure nuk ka hapsira shplodhese ku banoret te kalojne kohen e lire,dhe nderhyjme me ndertimin e nje ambienti shplodhes ku parashikohet dhe nje ambjent I gjelberuar per femijet e moshave te vogla dhe te medha.

Me mbarimin e pjeses se pare te punes del e domosdoshme dhe perfundimi i pjeses se mbetur te kesaj rruge.

Per projektimin e kesaj rruges eshte pasur parasysh dhe gjendja faktike e rruges si dhe planimetria ne terren qe ka dale pas rilevimit ne objekt.

Gjate projektimit te rruges eshte pasur parasysh qe rruga te jete me dy vija kalimi sipas standarteve ne fuqi dhe sa e lejon vendi si dhe duke pasur dhe parasysh dhe dendesine e trafikut dhe gjeresia baze eshte marre 5 ml.

Eshte pasur parasysh gjate punes sone qe te ruajme shtresat egzistuese te rruges pasi ato kane qene me bazament dhe kane nje periudhe prej 40 vjetesh qe punohet si rruge. Germimet jane parashikuar vetem ne vende te caktuara ku jane mbushje artificial ose ne disa vende ku shtresat jane te demtuara.

Rruga eshte parashikuar me dy shtresa 20 cm me zhavor lumi te cilat ngjeshen me makinerite perkatese. Mbi keto dy shtresa eshte vene nje shtrese stabilizanti 10 cm e

perpunuar me sperkatje bitumi.

Mbi shtresen e stabilizantit vendoset nje shtrese 6 cm binderi dhe pastaj nje shtrese asfaltobetoni 4 cm.

Rruga per shkak te vendit te ngushte eshte parashikuar me trotuar ne nje krah te rruges me gjeresi 1 m per kalimin e kembesoreve dhe eshte vene trotuari ne krahun nga ndodhen banesat.

Ne disa pjese eshte vendosur mure mbajtes nga krah u banesave pasi ndodhen ne nje kuote nen 1 m nga rruga dhe keshtu ai sherben per mbajtjen e trupit te rruges dhe mbrojtjen e objekteve te banimit.

Ne projektin e rruges eshte parashikuar dhe rrjeti i kanalizimit te ujrave te bardha te cilat per aresye te terrenit dhe kushteve aktuale do te shkarkohet ne perroin qe ndodhet aty afer si dhe tek kanali i ujrave te zeza. Ne projekt jane parashikuar dhe rrjeti i ndricimit se bashku me ndricuesit.

HARTOI

CEO at Lorenzo & CO SHPK