



BASHKIA GRAMSH

Nr. 334 Prot.

Gramsh, më 29/01 /2025

SPECIFIKIM TEKNIK

“ PËRMIRËSIMI I KUSHTEVE TE BANIMIT EKZISTUES TË SHTRESAVE NË NEVOJË PËR SHTETASIT: Valentina Taçe, Ramazane Hoxha, Shefikat Braçe, Mefa Salla, Hasan Mustafaraj, Faslli Vërça, Izmir Hida, Misir Ibrushi, Qemal Tarko, Flutura Kula, Izet Rrodhe, Sherif Selimi, Hatixhe Ibrahim, Jonuz Çela, Nexhmije Senja, Ramazane Amati, Shahip Kumria, Shpëtim Llapushi, Hafyze Shtylla, Hekur Roçi, Kodhel Kovaçi, Rexhep Kola, Skënder Peci, Tafil Kullolli, Aqif Pole, Marie Menko, Sanije Haruni, Selime Sula, Zaje Zeneli, Asqeri Shahini, Ndriçim Shahini, Agim Hoxholli, Agron Cani, Ardian Shahini, Hamide Dervishi,,Hekuran Shqipe, Martin Arapi, Mustafa Dede, Skënderic Qyra .”

Hyrje

Keto specifikime teknike jane dokument kontraktor hartuar per projektin social "Permisimi I kushteve te banimit ekzistues te shtresave ne nevoje" Bashkia Gramsh. Zerat e renditur ne kete specifikim,perkojne me zerat e preventivuar, mbeshketur ne projektin e hartuar dhe ne manualin e miratuar me VKM Nr.216,date 13/04/2023 on-line nepermjet e-albania.

Standartet e cilësise se materialeve te perdorura jane ato te shtetit Shqiptar per materialet prodhim vendi dhe ato te vendeve te Bashkimit European per materialet e importit. Ne keto raste Administratori I kontrates vec certifikates se origjines mund te kerkoje dhe certifikatat e cilësise dhe te dhenat per performancen teknike te artikujve qe do te furnizohen. Standartet e perdorura ne kete specifikim teknik, nuk jane mbeshketur vetem ne vizatimet e projektit,kushtet teknike te projektimit dhe te zbatimit,por edhe ne manualet ligjore dhe ne dokumentat e tjere ne fuqi,Subjekti I perfshire ne hartimin e ketij rikonstruksioni, ne rast problemi,mund te beje sygjerime,permisime dhe plotesime te ketyre specifikimeve, ne se kerkohet nga ndryshime te mundshme te kategorive te punimeve ose mungesa e detakeve dhe e materialeve.

Të Përgjithshme

Paragrafet ne kete kapitull jane plotesuese te detajeve te dhena ne kushtet e Kontrates dhe i sherbejne kontraktorit per fazen e pergatitjes se ofertes dhe supervizorit gjate fazes se zbatimit.

Kontraktori dhe supervizori duhet te kene parasysh qe :


1. Zëvendësimi i materialeve të specifikuara në Dokumentin e Kontratës do të bëhet vetëm me aprovimin e Mbikëqyrësit të Punimeve nëse materiali i propozuar për tu zëvendësuar është i njëjtë ose më i mirë se materialet e specifikuara; ose nëse materialet e specifikuara nuk mund të sillen në sheshin e ndërtimit në kohë për të përfunduar punimet e Kontratës për shkak të kushteve jashte kontrollit të Sipërmarrësit. Që kjo të merret në konsideratë, kërkesa për zëvendësim do të shoqërohet me një dokument dëshimi të cilësisë, në formën e kuotimit të certifikuar dhe të datës së garancisë të dorëzimit nga furnizuesit e të dy materialeve, si të materialit të specifikuar ashtu edhe të atij që propozohet të ndryshohet.
2. Sipërmarrësi do të verifikojë të gjitha dimensionet, sasi të dhe detajet të treguara në Vizatimet, Grafikët, ose të dhëna të tjera dhe Punëdhënësi nuk do të mbajë përgjegjësi për ndonjë mangësi ose mospërputhje të gjetur në to. Mos zbulimi ose korrigjimi i gabimeve ose mospërputhjeve nuk do ta lehtësojë Sipërmarrësin nga përgjegjësia për punë të pakënaqësme. Sipërmarrësi do të marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë në blerjen e llojeve dhe sasive të materialeve dhe pajisjeve të përfshira në punën që duhet bërë sipas Kontratës. Ai nuk do të lejohet të ketë avantazh nga ndonjë gabim ose mospërputhje, ndërsa një udhëzim i plotë do të jepet nga Punëdhënësi nëse gabime të tilla ose mospërputhje do të zbulohen

Planimetria e shtetases Valentina Taçe fshati Lenie, NJ.A Lenie

**BANESA E SHITETASES VALENTINA TAÇE, FSHATI LENIJE, NJ.ADM. LENIJE
BASHKIA GRAMSH**

PLANIMETRI


SKL: 1:100



**BANESA E SHITETASES VALENTINA TAÇE, FSHATI LENIJE, NJ.ADM. LENIJE
BASHKIA GRAMSH**

PLANIMETRI


SKL: 1:100




**BANESA E SHITETASES VALENTINA TAÇE, FSHATI LENIJE, NJ.ADM. LENIJE
BASHKIA GRAMSH**

PLANI MBULIMIT


SKL: 1:100




Planimetria e Shtetasit Hasan Mustafaj , NJ.A. Tunjë



Planimetria e shtetasit Mefa Salla , NJ.A. Tunjë




Planimetria e shtetasit Ramazan Hoxha, NJ.A. Tunjë



Planimetria e shtetasit Shefikat Braçe, NJ.A. Tunjë

BANESA E SHTETASIT SHEFIKAT BRACE , FSHATI TUNJE,NJ. ADM. TUNJE
BASHKIA GRAMSH

PLANIMETRI




Planimetria e shtetasit Faslli Vërça NJ.A. Sult

Planimetria e shtetasit Izmir Hida fshati Kukulcovë, NJ.A. Sult

BANESA E SHTETASIT IZMIR HIDA , KUKUCOVE, NJ.ADM SULT, BASHKIA GE


PLANIMETRI





Planimetria e shtetasit Misir Ibrushi fshati Mazrek, NJ.A. Sult

**BANESA E SHTETASIT MISIR IBRUSHI , MAZREK, NJ.ADM, SULT
BASHKIA GRAMSII**

PLANIMETRI




Planimetria e shtetasit Aqif Pole NJ.A Skënderbegas

**Planimetria e shtetases Marie Menko NJ.A Skënderbegas**

Planimetria e shtetases Sanije Haruni NJ.A Skënderbegas


BANESA E SHTETASIT SANIE HARUNI, NJ.ADM SKENDERBEGAS, BASHKIA GRAMSH

PLANIMETRI



BANESA E SHTETASIT SANIE HARUNI, NJ.ADM SKENDERBEGAS, BASHKIA GRAMSH


PLANIMETRI



Planimetria e shtetases Selime Sula NJ.A Skënderbegas


BANESA E SHTETASIT SELIME SULA NJ.ADM, BASHKIA GRAMSH

PLANIMETRI



BANESA E SHITETASIT SELIME SULA NJ.ADM, BASHKIA GRAMSH


PLAN I MBULIMIT



Planimetria e shtetases Zajc Zeceli NJ.A Skënderbegas


**BANESA E SHITETASIT ZAJC ZECLEI, SKENDERBEGASNJS.ADM
BASHKIA GRAMSH**

PLANIMETRI



**BANESA E SHITETASIT ZAJC ZECLEI, SKENDERBEGASNJS.ADM
BASHKIA GRAMSH**


PLAN I CATISE



Planimetria e shtetases Hafyze Shtylla NJ.A Poroçan


BANESA E SHITETASIT HAFYZE SHTYLLA, GJERE, POROÇANNJS.ADM BASHKIA GRAMSH

PLANIMETRI



BANESA E SHITETASIT HAFYZE SHTYLLA, GJERE, POROÇANNJS.ADM BASHKIA GRAMSH

PLANIMETRI




Planimetria e shtetasis Hekur Roçi NJ.A Poroçan

BANESA E SHITETASIT HEKUR ROÇI, NJS. ADM POROÇAN BASHKIA GRAMSH

PLANIMETRI


kati perdhe



GUSHT -2024-

**BANESA E SHITETASIT HEKUR ROÇI, NJS. ADM POROÇAN
BASHKIA GRAMSH**


PLANIMETRIE CATINE



Planimetria e shtetasit Kodhel Kovaci, NJA Poroçan


**BANESA E SHITETASIT KODHEL KOVACI, FNJ. ADM. POROÇAN
BASHKIA GRAMSH**

PLANIMETRIE



**BANESA E SHITETASIT KODHEL KOVACI, FNJ. ADM. POROÇAN
BASHKIA GRAMSH**


PLANIMETRIE CATINE



Planimetria e shtetasit Rexhep Kola, NJA Poroçan

BANESA E SHETETASIT REXHEP KOLA, NJ. ADM. POROÇAN BASHKIA GRAMSHI


PLANIMETRI



Planimetria e shtetasit Skënder Peci, NJA Poroçan

BANESA E SHETETASIT SKENDER PEÇI, BASHKIA GRAMSHI


PLANIMETRI



Planimetria e shtetasit Tafil Kullolli, NJA Poroçan


BANESA E SHETETASIT TAFIL KULLOLLI, GJERE, POROÇANNJS.ADM BASHKIA GRAMSHI

PLANIMETRI



**BANESA E SHITETASIT TAFIL KULLOLLI, GJERE, POROÇANNJS.ADM
BASHKIA GRAMSII**


PLANIFIKATRE



Planimetria e shtetases Hatixhe Ibrahim, NJ.A Pishaj


**BANESA E SHITETASIT HATIXHE IBRAHIMI, PISHAJ, NJ.ADM, BASHKIA
GRAMSII**

PLANIMETRI



Planimetria e shtetaset Jonuz Çela, NJ.A Pishaj


Planimetria e shtetases Nexhmije Senja , NJ.A Pishaj



Planimetria e shtetases Ramazane Ahmati , NJ.A Pishaj



Planimetria e shtetasit Shaip Kumria , NJ.A Pishaj



GUSHT -2024-

Planimetria e shtetasit ShpëKushovëtim Llapushi , NJ.A Pishaj

BANESA E SHITETASIT SHPETIM LLAPUSHI, PISHAJ NJ.S.ADM BASHKIA GRAMSH


PLANIMETRI



Planimetria e shtetases Flutura Kula , NJ.A Kushovë

BANESA E SHITETASIT FLUTURA KULA ,FSHATI SOTIRE,SKENDERBEGAS BASHKIA GRAMSH


PLANIMETRI



Planimetria e shtetasit Izet Rrodhe , NJ.A Kushovë


BANESA E SHITETASIT IZET RRODHE, FSHATI ULOVE, NJ.S.ADM KUSHOVE BASHKIA GRAMSH

PLANIMETRI



GUSHT -2024-

Planimetria e shtetasit Agron Cani, N.J.A Kodovjat




Planimetria e shtetasit Ardian Shahini, NJ.A Kodovjat

Planimetria e shtetases Hamide Dervishi , NJ.A Kodovjat

BANESA E SHITETASIT HAMIDE DERVISHI, NJ.ADM.KODOVJAT,BASHKIA GRAMSH


PLANIMETRI



Planimetria e shtetasit Hekuran Shqipe, NJ.A Kodovjat

BANESA E SHITETASIT HEKURAN SHQIPE, KOKEL NJ.ADM, KODOVJATBASHKIA GRAMSH


PLANIMETRI



Planimetria e shtetasit Martin Arapi, NJ.A Kodovjat

BANESA E SHITETASIT MARTIN ARAPI, BERSNIK , NJ.ADM, BASHKIA GRAMSH

PLANIMETRI




GUSHT -2024-


Planimetria e shtetasit Mustafa Dede, NJ.A Kodovjat



Planimetria e shtetases Skënderie Qyra fshati Mashan, NJ.A Kodovjat




Planimetria e shtetasit Asqeri Shahini, Bashkia Gramsh



GUSHT -2024-

BANESA E SHITETASIT MDRICIM KISHTA, BASHKIA GRAMSH


PRIMERIA E OBJEKTIT



Planimetria e shtetasit Ndriçim Kishta, Bashkia Gramsh


BANESA E SHITETASIT MDRICIM KISHTA, BASHKIA GRAMSH

PLANIMETRIA



BANESA E SHITETASIT MDRICIM KISHTA, BASHKIA GRAMSH

PRIMERIA E OBJEKTIT



3. Do të kihet parasysh që Sipërmarrësit nuk do t'i bëhet asnjë pagesë mbi çmimet njësi të kuotuara për kostot e mobilizimit, d.m.th. për sigurimin e transportit, dritën, energjinë, veglat dhe pajisjet, ose për furnizimin e objektit dhe mirëmbajtjen e impianteve të ndërtimit, rrugëve të hyrjes, të komoditeteve sanitare, heqjen e mbeturinave, punën, furnizimin me ujë, mbrojtjen kundra zjarrit, bangot e punës, rojet, rrjetin telefonik si dhe struktura të tjera të përkohëshme, pajisje dhe materiale, ose për kujdesin mjekësor dhe mbrojtjen e shëndetit, ose për patrullat dhe rojet, ose për ndonjë shërbim tjetër, lehtësi, gjëra, ose materiale të nevojshme ose që kërkohen për zbatimin e punimeve në përputhje me atë që është parashikuar në Kontratë.
 4. Sipërmarrësi duhet të organizojë punën për ndërtimin, mirëmbajtjen dhe në pas të spositoje dhe ta rivendosë çdo rrugë hyrje që do të duhet në lidhje me zbatimin e punimeve. Zhvendosja do të përfshijë përshtatjen e zonës me çdo rrugë hyrje dhe së paku me shkallë sigurie, qëndrueshmërie dhe të kullimit të ujrave sipërfaqësorë të njëjtë me atë që ekzistonte përpara se Sipërmarrësi të hynte në Shesh.
 5. Përpara se të fillojnë të gjitha punimet e prishjeve të merren masat e nevojshme për çdo bashkëpunim me institucionet përkatëse. Asnjë ndërhyrje në rrjetet, (telefonike, elektrike, ujësjellësi, kanalizimet, vaditje) ekzistuese nuk do kryhet pa marrë lejet në institucionet përkatëse dhe çdo punim do kryhet nën mbikqyrjen e autoriteteve përgjegjëse.
 6. Sipërmarrësi do të bëjë përpjekjet, dhe me shpenzimet e tij për furnizimin me energji elektrike në kantier, si me kontraktim me OSHEE, kur lidhjet me rrjetin kryesor lokal janë të mundura, ose duke parashikuar gjeneratorin e vet për të përmbushur kërkesat.
 7. Sipërmarrësi duhet të bëjë fotografi me ngjyra sipas udhëzimeve të Mbikëqyrësit të Punimeve në vendet e punës për të demonstruar kushtet e sheshit përpara fillimit, progresin gjatë punës së ndërtimit dhe mbas përfundimit të punimeve. Nuk do të bëhen pagesa për fotografimin e kantierit të punimeve pasi këto shpenzime janë parashikuar të mbulohen nga kostoja administrative e Sipërmarrësit.
 8. Ndërtimi do të bëhet sipas projektit të miratuar. Sipërmarrësi duhet të ketë veçanërisht kujdes në:
 - a. nevojën për të mirëmbajtur shërbimet ekzistuese dhe mundësinë e kalimit për banorët, guidat turistike nese ka dhe tregëtarët që janë në zonë, gjatë periudhës së ndërtimit
 - b. prezencën e mundëshme të kontraktorëve të tjerë në zonë me të cilët do të koordinohet puna
- Organizimi i punimeve në kantier do të bëhet në një mënyrë të tillë, që të lejojë hyrjen dhe përballimin e të gjithë pajisjeve të mundëshme për ndonjë Kontraktor tjetër dhe punëtorëve të tij, stafin e Punëdhënësit si edhe të çdo punonjësi që mund të punësohet në zbatim dhe, ose punimet në zonë ose pranë saj.
9. Transporti i çdo materiali nga Sipërmarrësi nga kavot, nyjet apo magazinat e ndryshme do të bëhet me makina të përshtatëshme, të cilat kur ngarkohen nuk shkaktojnë dëmtime dhe gjithë ngarkesa të jetë e siguruar. Ndonjë makinë që nuk plotëson këtë kërkesë ose ndonjë nga rregullat

ose kodin e qarkullimit rrugor do të largohet nga kantieri. Të gjitha materialët që sillen nga Sipërmanësi, duhet të stivohen ose të magazinohen në mënyrë të përshtatshme për t'i mbrojtur nga dëmtimet, thyerjet, vjedhjet dhe në mënyrë të përshtatshme për tu kontrolluar nga Mbikqyrësi i Punimeve në çdo kohë.

10. Kontraktori duhet të bëjë me shpenzimet e tij, të marrë me qira ose të blejë një terren të mjaftueshëm për ngritjen e magazinave dhe zyrave të tij dhe për krijimin e një zyre për Supervizorin siç është specifikuar, të gjitha me shpenzimet e tij.
11. Kontraktori në përfundim të punës, sa herë që është e aplikueshme, me shpenzimet e tij, duhet të pastrojë dhe të heqë nga sheshi i ndërtimit të gjitha impiantet ndërtimore, materialet që kanë tepruar, mbeturinat, skelerite, dhe ndërtimet e perkohshme të çdo lloji dhe të lere sheshin e tere dhe veprat të pastra dhe në kondita të pranueshme. Paga përfundimtare e Kontrates do të mbahet deri sa kjo të realizohet dhe pasi të jepet miratimi nga Supervizori.

I. PUNIME PRISHJE

1.1 PRISHJE E SUVATIMIT BRENDA

Goditje e të gjithë sipërfaqes së suvatuar dhe gjelje e pjeseve të mufatura dhe të plasaritura nepermjet tingullit, prishjen e këtyre pjeseve deri në daljen e muratues, në mure dhe tavane, larje e sipërfaqeve të prishura me uje me presion, duke përfshirë skelat e shërbimit ose skelerine, spostimin e materialit që rezultojnë brenda ambientit të kantierit si dhe çdo detyrim tjetër për t'i dhënë plotësisht fund heqjes së suvasë. Garancinë për punë të sigurt për punonjësit pjesëmarrës në proces të kalimtarëve dhe të komunitetit. Në çmim përfshihet teresia e shpenzimeve të nevojshme të punëtorisë, për transportin dhe hedhjen e tyre në objekt.

Çmimi është 1 m³ suva të përfunduar e të matur në vend.

1.2 PRISHJE E STRUKTURAVE BETON/ARME, MUR TULLË ETJ.

Heqje e strukturave beton arme, mur tullë ose e pjeseve të tyre, duke përdorur pajisje mekanike, përfshirë një prishje të pjeshme për të zvogëluar vëllimin dhe peshën e blloqeve, përfshirë puntelimet, marjen e masave për aplikimin e të gjithë akteve perkatese të sigurisë së mbrojtjes së punëtorëve dhe popullsisë, sinjalet e dritës e të natës si dhe personelin për lajmërimin e kalimtarëve, punimet për rrethimet e perkohshme, riparimin për dëmtet e mundshme që mund t'u shkaktohen të tjerëve dhe restauri i tubacioneve publike e private, duke përfshirë ngarkimin e materialeve që rezultojnë nga prishja dhe transportin për shkarkim. Muret e tullat do të prishen me të njëjtat mjete e rregulla, por tullat do të pastrohen.

Garancinë për punë të sigurt për punonjësit pjesëmarrës në proces të kalimtarëve dhe të komunitetit. Në çmim përfshihen teresia e shpenzimeve të nevojshme të punëtorisë, për blerjen e materialeve, transportin dhe vendosjen e tyre në objekt.

Çmimi është 1 m³ prishje strukturash beton arme, mur tullë etj., të përfunduar e të matur në vend.

1.3 ÇMONTIMI E HEQJE E DYERVE DHE DRITAREVE

Çmontimi e heqja dyerve, qe realizohet para prishjes se suvase ose mureve, duke perfshire kasen, telajot, etj., sistemin e materialit qe ekziston brenda ambientit te kantierit dhe grumbullimin ne nje vend te caktuar ne kantier per riperdorim.

Çmontimi e heqja e dritareve, qe realizohet para prishjes se suvase ose mureve, duke perfshire kasen, telajot, etj., sistemin e materialit qe ekziston brenda ambientit te kantierit dhe grumbullimin ne nje vend te caktuar ne kantier per riperdorim.

Çmimi eshte 1 m^2 heqje dyersh te perfunduar e te matur ne vend.

II. PUNIME NDËRTIMORE

Per kete kapitull do te paraqesim specifikime per procese me rendesi e me volume te konsiderueshme.

Mur guri themel xokel W/b m-15 dhe llac bastard m-15 me permbajtje per m^3 .

Mur guri ne lartesi m-15.

Ne cimin perfshihen shpenzimet e punctorise per realizimin e procesit te punes, ngritjen e skelave, blerjen e materialeve, transportin dhe vendosjen e tyre ne objekt.

Çmimi eshte 1 m^3 mur te perfunduar e te matur ne vend. Ne pergjithesi ne kete objekt per proceset ku kerkohet, llaci qe do te perdoret do te realizohet me keto perberje:

Llac bastard m-15 me rere natyrale lumi (me lageshti, shitesc ne volum 20% dhe porozitet 40% e formuar me rere ne raport 1:0,8:8. Gelqere e shuar ne 110 lt, çimento m-300,

Llac bastard marka 25 me rere natyrale lumi (me lageshti, shitesc ne volum 20% me çimento, gelqere, rere ne raport 1:0,5:5.

Llac bastard m-15 me rere te lare (porozitet 35%) e formuar me çimento, gelqere, rere ne raport 1:0,8:8. Gelqere e shuar 105 lt, çimento m-300.

Llac bastard m-25 me rere te lare (porozitet 35%) e formuar me çimento, gelqere, rere ne raport 1:0,5:5,5.

Llac çimento 1:2 me rere te lare e formuar me çimento, rere ne raport 1:2. Çimento m-500.

III. PUNIME BETONI E B/ARME

Puna e mbuluar nga ky seksion i specifikimeve konsiston ne furnizimin e gjithe kantierit, punes, pajisjet, veglat dhe materialet dhe kryerjen e te gjitha punimeve, ne lidhje me hedhjen, kujdesin, perfundimin e punes se betonit dhe hekurin e armimit, ne perputhje rigoroze me kete kapitull te specifikimeve dhe projekt-zbatimin.

1. Markat e betonit raportet e meposhtme per betonin, perdorur ne punimet e ndertimit dhe referuar zerave specifike, jane te vlefshme per 1 (një) m^3 volum beton me çimento te zakonshme Portland. Beton C-16/20 me inerte te lara, konsistence 3-5 cm, granil deri 20 mm, rere te lare me modul 2,6: çimento m-400. Kg 300, rere e lare m^3 0,43, granil m^3 0,69, uje m^3 0,18.

3. Shtresa me pllaka. Pllakat e shtrimit mund të jënë të permuave, formave dhe ngjyrave të ndryshme ashtu siç përcaktohet në projekt apo në detajin përkalës, të shtruar me kolë. Përfshin shtresën nivcluese me llaç bastard me trashësi minimale 2 cm, me dozim: pllaka 1,02 m², llaç bastard (m-12) 0,02 m³, çimento (m-400) 4 kg, ose me rere me trashësi minimale 3 cm. Përfshin prirjen me disk (ose prirës të përshtatshëm pllakash) të pllakave sipas nevojës së ambientit që shtrihet. Plintusët të jete të gatshëm me h-10cm. Për ambientet që janë parashikuar, ato të jënë me të njëjtin material pllakash.

VI. PUNIME SUVATIMI

Realizimin e bojakut në përshtatshmeri të llojit dhe ngjyrës së përzgjedhur, aplikimi i tij në mënyrë perfekte. Çmimi është për 1 m² të matur në vend dhe përfshin shpënzimet e punëtorisë, blerjes së materialeve, transportin dhe realizimin e procesit të shtrimit të pllakave në çilesi të mirë.

1. Suvatimi në çdo rast kërkon që të meret parasysh:

Të gjitha sipërfaqet që do të suvatohen duhet të lagjen me pare me ujë. Aty ku është e nevojshme, uji do të shtohet me materiale të tjera, në mënyrë që të garantohet realiteti i suvatimit me tre duar duke respektuar afatet e ngurtësimit për çdo shtresë në mënyrë perfekte.

Llaçi në raportet e mëposhtme të përdorur për punimet e ndërtimit dhe rezervuar zerave specifike, janë të vlefshme për 1 (një) m³ volum. Këto standarde bazohen në Manualin nr.1 "Analizat Teknike për prodhimin e materialeve të ndërtimit".

Llaç bastard markë 25 me rere natyrale lumi (me lagështi, shtesë në volum 20% dhe porozitet 40%) e formuar me çimento, gëlqere, rere në raporte 1:0,5 : 5,5. Gëlqere e shuar lt 92, çimento m-300, kg 212, rere m³ 1,22.

Llaç bastard m-15 me rere të lare (porozitet 35%) e formuar me çimento, gëlqere, rere në raporte 1:0,8 : 8. Gëlqere e shuar lt 105, çimento m-300 kg 144, rere m³ 1,03.

Llaç bastard m-25 me rere të lare (porozitet 35%) e formuar me çimento, gëlqere, rere të lare në raporte 1 : 0,5 : 5,5. Gëlqere e shuar lt 87, çimento m-300 kg 206, rere m³ 1,01.

Llaç çimento 1:2 me rere të lare (porozitet 35%) e formuar me çimento m-500 rere e lare në raporte 1:2. Çimento m-500, kg 527, rere e lare m³ 0,89.

2. Suvatimi i brendshëm në mure të reja parashikon:

Sprucim i mureve dhe tavane me 5 mm llaç çimentoje të lenger për permisimin e ngjitjes së suvase dhe rirforcimin e sipërfaqeve të muratues, duke përfshirë skelat e shërbimit dhe çdo detyrim tjetër për thellimin e procesit të sprucimit. Suvatimi i realizuar nga një shtresë me trashësi 2,5 e llaç bastard m-25 me dozim për m²: rere e lare 0,005 m³, llaç bastard (m-1:2) 0,03 m³, çimento (m-400) 6,6 kg ujë I aplikuar në bazë të udhëzimeve të përgatitura në mure e tavane dhe e lenuar me mistri e bardhë, duke përfshirë skelat e shërbimit si dhe çdo detyrim tjetër për thellimin e suvatimit sipas kërkesave të K.T.Z., në fuqi.

3. Suvatimi i jashtëm në mure të rinj parashikon:

Sprucim i mureve me llaç çimentoje të lenger për permisimin e ngjitjes së suvase dhe rirforcimin e sipërfaqeve të muratues, duke përfshirë skelat e shërbimit dhe çdo detyrim tjetër për thellimin e procesit. Suvatimi i realizuar nga një shtresë me trashësi 2,5 cm

llaçi bastard m-25 me dozim per m^2 : rere e lare 0,005 m^3 , llaç bastard (m-1:2) 0,03 m^3 , çimento (m-400) 6,6 kg uje i aplikuar ne baze te udhezimeve te pergatitura ne murc e tavane dhe e lenuar me mistri e berdaf duke perfshire skelat e sherbimit si dhe cdo detyrim tjetër i nevojshem per ti dhënë plotesisht fund suvatimit ne menyre perfekte. Ne çmim perfshihen shpenzimet e punetorese per realizimin e 1 m^2 suvatim muri te perfunduar e te matur ne objekt.

4. Veshje muresh me pllaka majolike parashikon:

Veshjen e mureve te jashtem siç parashikohet ne projekt, me pllaka gres me permasat e parashikuara ne projekt, furnizuar dhe vendosur ne veper mbi siperfaqen e pergatitur me pare, e ngjitur me llaç me dozim ne m^2 : rere e lare 0,005 m^3 , çimento (m-400) 4 kg, stukim me cimento te bardhe, pastrim i plote, skelat e sherbimit si dhe cdo detyrim tjetër per mbarimin e veshjes ne menyre perfekte. Ne çmim perfshihen shpenzimet e punetorese per realizimin e 1 m^2 veshje, blerjen e materialeve te nevojshme, transportin e vendosjen e tyre ne objekt. Çmimi eshte per 1 m^2 veshje me pllaka te perfunduar e matur ne vend.

5. Suvatim xokolature me llaç granili xokolature llaç granili ne pjesen e poshtme dhe rrethuese te muratures se jashtme, e suvatuar si me siper dhe e realizuar me 5 mm llaç çimentoje m-1:2, shtresa e pare : mbushja me llaç granili 2 cm pergatitur me çimento te zakonshme 32.5N, shtresa e dyte e cila do te patinohet e caktet sipas udhezimeve ne projekt, duke perfshire kaltepet ose fashaturat e mundshme si dhe cdo detyrim tjetër per ti dhënë plotesisht fund xokolatures ne menyre perfekte. Çmimi eshte per 1 m^2 suvatim te perfunduar e te matur ne vend ose objekt.

VII. PUNIME DYER DRITARE

1. Dyer te brendshme. Dyeret e drurit te cilat jane standarte do te jene prodhim vendi. Do te jene me dru pishe masiv 4 cm te stazhionuar. Fashaturat e dyerve do te jene me gjeresi jo me pak se 10 cm dhe te jene prej druri natyral, te llakuara. Bravat te jene dy pjeseshe dhe me çelës automatik.

2. Dritare alumini

Furnizim dhe vendosje i dritareve sic eshte pershkruar ne vizatimet teknike me dimensionet e zgjedhura nga Kontraktori, prej profilesh alumini sipas standartit European EN 573-3 dhe te pangjyrosura. Ngjyra do te zgjidhet sipas kerkeses se investitorit. Dritaret duhet te jene me plastike dopio xham ne te gjitha klasat. Trashesia e aluminit duhet te jete 2 mm, te te njejtes ngjyre si dhe dera e aluminit ne deren kryesore te hyrjes. Mekanizmi me brace te centralizuar siguron mbylljen hermetike. Karakteristikat e guarnicioneve ndaj agjenteve atmosferike per keto seksione duhet te jene te dashmuara me çertifikata testimi te sjella nga prodhuesi i dritareve apo prodhuesi i profileve. Panele e xhamit (4mm te trashë nese transparent 6 mm te trashë nese me rrjet perfocus) duhet te jene te inkluduar.

3. Dyer alumini te jashtme

Furnizimi dhe vendosje siç eshte parashikuara dhe pershkruar ne vizatimet teknike me demensionet e zgjedhura nga Kontraktori, prej profilesh alumini sipas standartit European EN 573-3 dhe te pangjyrosura. Ngjyra do te zgjidhet sipas kerkeses se investitorit. Telajot fikse kane nje thellesi prej 61-90 mm. Ato jane te pajisura me aksoret e nevojshem per

fiksimin dhe ankorimin ne strukturen e murit si dhe me pjese nxjerrese qe bejne te mundur rreshqitjen e cepave; forma e profilit eshte tubolare ne menyre qe te mbajne aksesoret e montimit. Profilet e telajos do te futen ne nje profil karkase qe mbivendoset ne mur prej 25 mm. Profilet e telajos se levizshme kane nje thellesi prej 32 mm dhe nje lartesi prej 75 mm me zgjidhje te sheshte. Ne çmim perfshihen shpenzimet e punetorise per realizimin e proçeseve te vendosjes se dritareve e dyerve sipas projekti, blerjen e materialeve, transportin dhe vendosjen ne objekt. Çmimi eshte per 1 m² element dritare apo dëre te vendosur e matur ne objekt.

VIII. PUNIME ELEKTRIKE

Percjellësa e kablllo te tensionit te ulet parashikohen prej bakri me kordë elastik, I izoluar me material termoplastik, PV-500 me seksion mm 1,5 2,5 mm² etj., qe plotesojne kerkesat e K.T.P. ne fuqi. Ne çmim perfshihen skelat e sherbimit dhe cdo gje tjeter te nevojshem per zbatimin e kerkesave te rregullores se sigurimit teknik , duke perfshire te gjitha detyrimet e nevojshme per perfundimin e punes ne menyre perfekte dhe garancine per pune te sigurt per punonjesit pjesemarres ne proçes, te kalimtareve dhe te komunitetit. Te gjitha tubacionet plastike te linjave me percjellësa Cu.PV-500 dhe te gjitha aksesoret qe montohen neper kuti shperndarese plastike per kompletimin e instalimeve elektrike do te jene brenda murit. Çelsa e priza si ata te zakonshem ashtu dhe ata me nulifikim do te jene 10A. Per te shmangur aksidentet e mundshme ne pune gjate zbatimit te punimeve te respektohen me rigorozitet kerkesat e rregullore se sigurimit teknik per punimet elektrike. Ne çmim perfshihen shpenzimet e punetorise, blerjes se materialeve, transportit e vendosjes ne veper.

Keto ishin disa nga specifikimet teknike te trajtuara per zerat me kryesore te nevojshem per realizimin sipas kerkesave te K.T.P. dhe K.T.Z ne fuqi dhe me cilesi te punimeve te parashikuara per kete objekt.

HARTOI :

ING. ORGENT ÇONIKU

